
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : UTWARDZENIE TERENU - BUDOWA NAJAZDÓW
ADRES INWESTYCJI : GŁOGÓW, UL. KROCHMALNA, DZ. EW. NR 31/4
INWESTOR : PWIK w Głogowie
ADRES INWESTORA : ul. Łąkowa 52 67-200 Głogów

DATA OPRACOWANIA : 05.11.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR:

Data opracowania
05.11.2020

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		UTRAWDZENIE			
1.1		Prace rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0212-03	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 0,20*32,44	m ³ m ³	6,488	
				RAZEM	6,488
1.2	45100000-8	Roboty ziemne			
2 d.1.2	KNR 2-01 0217-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III 4,80*11,40	m ³ m ³	54,720	
				RAZEM	54,720
1.3		Wykonanie utwardzenia			
3 d.1.3	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 0,10*4,80*11,40	m ³ m ³	5,472	
				RAZEM	5,472
4 d.1.3	KNNR 6 0113- 02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm Krotność = 2 11,40*4,80	m ² m ²	54,720	
				RAZEM	54,720
5 d.1.3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 0,10*11,40*4,80	m ³ m ³	5,472	
				RAZEM	5,472
6 d.1.3	KNR 2-02 1101-01 analogia	Betonowanie - zagospodarowanie wraz z montażem kątownika 0,30*11,40*4,80	m ³ m ³	16,416	
				RAZEM	16,416
7 d.1.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojeniowe 890,95/1000	t t	0,891	
				RAZEM	0,891