
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Likwidacja sieci kanalizacji sanitarnej
ADRES INWESTYCJI : ulica Słowackiego, 67-200 Głogów
INWESTOR : Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ulica Łąkowa 52 , 67-200 Głogów

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Zamurowanie odpływu w studni D1					
1	KNR 4-01	Zamurowanie otworu w studni kanalizacyjnej	m ²		
d.1	0303-04 - analogia				
		0.3*0.3	m ²	0.090	
				RAZEM	0.090
2 Likwidacja studni D2, D3, D4, D5					
2	KNR 4-05I	Demontaż kominów włączowych - pokrywy nadstudzienne żelbetowe z pierścieniem	kpl.		
d.2	0410-05	odciążaj.i włączem o śr. 100 cm			
	D2	1	kpl.	1.000	
	D3	1	kpl.	1.000	
	D4	1	kpl.	1.000	
	D5	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 4-05I	Demontaż kominów włączowych - kręgi betonowe o śr. 100 cm	m		
d.2	0410-02				
	D2	0.5	m	0.500	
	D3	0.5	m	0.500	
	D4	0.5	m	0.500	
	D5	0.5	m	0.500	
				RAZEM	2.000
4	KNR 2-02	Zabetonowanie dna studni	m ³		
d.2	0203-02 - analogia				
	D2	1*1*0.5	m ³	0.500	
	D3	1*1*0.5	m ³	0.500	
	D4	1*1*0.5	m ³	0.500	
	D5	3.14*1*1*0.25*0.5	m ³	0.393	
				RAZEM	1.893
5	KNNR 4	Zasypanie studni piaskiem	m ³		
d.2	1411-04 - analogia				
	D2	1*1*0.94	m ³	0.940	
	D3	1*1*0.42	m ³	0.420	
	D4	1*1*0.57	m ³	0.570	
	D5	3.14*1*1*0.25*0.56	m ³	0.440	
				RAZEM	2.370
3 Likwidacja wpustu ulicznego W1					
6	KNR 4-05I	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	kpl.		
d.3	0411-02				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01	Zamurowanie otworu odpływowego z wpustu ulicznego	m ²		
d.3	0303-04 - analogia				
		0.2*0.2	m ²	0.040	
				RAZEM	0.040
8	KNNR 4	Zasypanie piaskiem otworu po wpuście ulicznym	m ³		
d.3	1411-04 - analogia				
		3.14*0.9*0.9*0.25*1.8	m ³	1.145	
				RAZEM	1.145
4 Likwidacja studni D6					
9	KNR 2-02	Zabetonowanie dna studni	m ³		
d.4	0203-02 - analogia				
		3.14*1.2*1.2*0.25*0.5	m ³	0.565	
				RAZEM	0.565
10	KNNR 4	Zasypanie studni piaskiem	m ³		
d.4	1411-04 - analogia				
		3.14*1.2*1.2*0.25*1.55	m ³	1.752	
				RAZEM	1.752
5 Zamurowanie odpływu ze studni D7					
11	KNR 4-01	Zamurowanie otworu odpływowego w studni kanalizacyjnej	m ²		
d.5	0303-04 - analogia				
		0.2*0.2	m ²	0.040	
				RAZEM	0.040
6 Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji studni i wpustu ulicznego					
12	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji	m ³		
d.6	0108-19	na odległość do 1 km			
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.6	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 5	m ³ m ³	 5.000	
				RAZEM	5.000
14 d.6	Kalkulacja własna	Przyjęcie gruzu na składowisku 5	m ³ m ³	 5.000	
				RAZEM	5.000