



Głogów, dnia 7 maja 2018 r.

Usługi Projektowe „BIPROADAM”
ul. Kaspra Eliana 10
67-200 Głogów

Nasz znak: TT-400-67/2018

Dotyczy: warunków technicznych na przebudowę sieci kanalizacyjnej w ul. Obrońców Pokoju w Głogowie.

W odpowiedzi na złożony wniosek w sprawie jak w temacie, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie sp. z o.o. informuje co następuje:

1. Sieć kanalizacyjną w ul. Obrońców Pokoju podlegającą wymianie (do miejsca włączenia do studzienki kanalizacyjnej na sieci kanalizacyjnej dn 300 w ul. Obrońców Pokoju zaznaczonej na załączniku nr 1 linią koloru brązowego) wraz z podejściami kanalizacyjnymi (odcinkami przyłączeniowymi sieci kanalizacyjnej) do granicy posesji istniejących zabudowań, należy projektować z rur PVC z uwzględnieniem szkód górniczych.
2. Kanalizację projektować w układzie grawitacyjnym.
3. Studzienki rewizyjne na ciągu głównym projektować z tworzywa sztucznego o średnicy nie mniejszej niż 1 000 mm dostosowanych do warunków hydrogeologicznych tego terenu.
4. Podejścia kanalizacyjne (odcinki przyłączeniowe sieci kanalizacji sanitarnej) do sieci kanalizacyjnej włączyć za pomocą studzienek rewizyjnych (nie przewiduje się podłączeń na trójnik) przy zachowaniu zasady odprowadzania ścieków zgodnie z kierunkiem spływu ścieków.
5. Odcinki przyłączeniowe sieci kanalizacji sanitarnej zakończyć pośrednią studzienką kanalizacyjną z tworzywa sztucznego o średnicy nie mniejszej niż 425 mm, zlokalizowaną na terenie nieruchomości przyłączanej tuż przy granicy nieruchomości.
6. Wpusty uliczne wpiąć do studzienek do których nie będą włączone w.w. odcinki przyłączeniowe dla poszczególnych posesji.
7. Średnice przewodów oraz spadki kanałów winny zapewnić samooczyszczanie się sieci.
8. Sieć kanalizacyjną projektować w terenie ogólnodostępnym w lokalnych ciągach komunikacyjnych z zapewnieniem możliwości dojazdu sprzętem ciężkim do wszystkich studzienek rewizyjnych w celu prowadzenia podstawowych czynności eksploatacyjnych.
9. Nie dopuszcza się sytuowania przewodów sieci kanalizacyjnej w terenie prywatnym nieruchomości. W przypadku konieczności usytuowania w terenie osób trzecich, nieruchomości te należy obciążyć służebnością przesyłu.
10. Przykrycie dla projektowanych kanałów winno uwzględniać obciążenia dynamiczne oraz przemarzanie grunt.
11. Należy unikać kolizji z innymi sieciami i urządzeniami podziemnymi oraz zachować bezpieczne odległości od budynków i budowli.
12. Przed opracowaniem dokumentacji technicznej, koncepcję planowanej sieci kanalizacyjnej, należy przedłożyć do zaopiniowania oraz do uzgodnienia pod względem kolizji z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem w dziale technicznym naszego przedsiębiorstwa.

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GŁOGOWIE
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

67-200 Głogów - ul. Łukowa 52
Biuro Obsługi Klienta: tel./fax 76 835 58 61 · tel./fax 76 835 46 42
Centrala: tel. 76 834 21 31 · fax 76 834 21 31 w. 30
Sekretariat: tel./fax 76 834 09 38
Konto: B.S. Głogów 73 8646000800000 0014 0416 0001
Identyfikator: 004043874
NIP 693-00-09-317

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Wysokość kapitału zakładowego
92 057 900,00 zł

Oznaczenie organu rejestrowego:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia
- Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy:
NS-REJ. KRS 0000035284

18

13. Koncepcja winna zawierać wykaz właścicieli działek, po terenach których przebiegać będzie trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej wraz z odcinkami przyłączeniowymi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wstępne uzgodnienia z właścicielami posesji przyłączanych.
14. Opracowana dokumentacja techniczna, która podlega uzgodnieniu w dziale technicznym naszego przedsiębiorstwa, winno zawierać m. innymi :
- opis techniczny modernizowanej sieci kanalizacyjnej wraz z informacją o zakresie i sposobie wykonywania robót budowlanych z uwzględnieniem sposobu likwidacji istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz z istniejącymi odcinkami przyłączeniowymi ,
 - plan sytuacyjny przebiegu sieci kanalizacyjnej i odcinków sieci sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 - warunki hydrogeologiczne,
 - rysunki profili podłużnych sieci oraz odcinków przyłączeniowych z podaniem: rzędnych terenu i kanałów, średnic, materiału, długości, spadku, odległości oraz rzędnych innego uzbrojenia w miejscach kolizji z projektowaną siecią i odcinkami przyłączeniowymi,
 - rysunki szczegółowe (rzuty) studni kanalizacyjnych,
 - decyzje, zgody właścicieli nieruchomości oraz wyrys i wypis z gruntów terenów po których przebiegać będą projektowane sieci,
 - uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
 - niniejsze warunki przyłączenia.
15. Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym wystąpić do Urzędu Miejskiego, Działu Dróg i Komunikacji Miejskiej z wnioskiem o wydanie decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
16. W terminie 7 dni przed przystąpieniem do budowy należy powiadomić dział techniczny celem sprawowania kontroli wykonywanych robót zanikających (przeglądy i odbiory techniczne częściowe) oraz robót ostatecznych (odbiór techniczny końcowy po zakończeniu budowy).
17. Wykonawca nie ma prawa zasypywać wykonanej sieci kanalizacyjnej jak również odcinków przyłączeniowych sieci przed przeprowadzeniem pomiarów geodezyjnych oraz dokonaniem komisijnym odbiorów technicznych częściowych (w tym prób szczelności i uzyskanego pozytywnego wyniku z przeprowadzonej inspekcji telewizją przemysłową).
18. Odbiór techniczny końcowy winien odbywać się przy udziale kompetentnych przedstawicieli wszystkich zainteresowanych uczestników procesu inwestycyjnego.
19. Inwestor zadania oraz wykonawca na odbiorze końcowym winien przedłożyć :
- a. Dokumentację techniczną w oparciu o którą zrealizowano inwestycję, zawierającą naniesione zmiany przez projektanta (jeżeli takie wystąpią),
 - b. mapy sytuacyjno-wysokościowe powykonawcze w skali 1:500, zaktualizowane, z pokolorowanymi siecią kanalizacji sanitarnej i przyłączami będącymi przedmiotem odbioru technicznego. Sieć kanalizacji sanitarnej naniesiona na mapie winna mieć określone rzędne wysokościowe, a mapa powinna być opieczetowana wszystkimi obowiązującymi pieczęciami w tym informującą o przyjęciu do zasobów państwowych,
 - c. Dziennik budowy z wszystkimi wymaganymi wpisami inspektora nadzoru,
 - d. protokoły odbiorów częściowych, prób szczelności, inspekcji telewizją przemysłową, aprobaty techniczne, certyfikaty na materiały zastosowane do budowy sieci kanalizacyjnej,
 - e. zgody i decyzje wydane dla tej inwestycji.

20. Za uzgodnienia i czynności odbiorowe nasze Przedsiębiorstwo pobiera opłaty zgodnie z zobowiązującym w naszym Przedsiębiorstwie cenniku zamieszczonym na naszej stronie internetowej.
21. Wszelkie uzgodnienia (w tym warunki techniczne przyłączenia) z naszym Przedsiębiorstwem tracą ważność w razie nie przystąpienia do budowy w ciągu dwóch lat od dnia ich wydania.

Załączniki:

Mapa w skali 1:500


Otrzymują:

1. Adresat
 2. TT a/a
- KR/KR

WZŁONEK
dyrektor ds. technicznych
Wojciech Staszewski

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

ZAKŁADNIK DO PŁANU
ZNAK: TT-400-GH2018
-data 07.05.2018 r.



LEGENDA:
— SIEĆ KANALIZACYJNA

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Głogów, dnia 31 października 2018 r.

WliD.DD.7234.6.127.124.2018

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3 a, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222, ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 2017 poz. 1257, ze zm.), upoważnienia Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 15 marca 2018 r. do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej będących w kompetencji Działu Dróg, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 maja 2018 r., złożonego przez Pana Bernarda Adamczaka, działającego na mocy pełnomocnictwa z dnia 15 marca 2018 r.

postanawiam

wydać zezwolenie dla:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
ul. Łąkowa 52
67-200 Głogów

na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w działkach oznaczonych nr geod. 897, 911, 932/12 obręb VI- „Hutnik”, przy zachowaniu następujących warunków:

1. Zobowiązuje się wnioskodawcę (wykonawcę), przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym, do wystąpienia do Działu Dróg z wnioskiem o wydanie decyzji na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz decyzji umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i ustalenie za powyższe opłaty pod rygorem zastosowania art. 162 Kpa.
2. Gmina Miejska Głogów nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z obcymi urządzeniami znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizacje tych urządzeń należy uzgodnić z ich właścicielami.
3. **Projektowaną przebudowę infrastruktury technicznej należy skoordynować z planowaną przebudową drogi, w której kanalizacja jest lokalizowana. Szczegóły dotyczące terminu rozpoczęcia inwestycji, należy uzgodnić z Działem Nadzoru Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Głogowie.**
4. Przed wejściem w teren, należy wystąpić do Działu Dróg Urzędu Miejskiego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie prac w pasie drogowym.
5. Lokalizację przebiegu infrastruktury technicznej (wrysowanej na załączniku graficznym – mapa zasadnicza skala 1:500, będącego integralną częścią niniejszego zezwolenia), przyjmuje się zgodnie z projektem.
6. Niniejsze zezwolenie jest równoznaczne z prawem do dysponowania terenem na cele budowlane (dotyczy wyłącznie uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenia przedmiotowej trasy lub wykonania robót budowlanych).
7. Niniejsza decyzja jest ważna na okres 2 lat od daty jej wydania i traci swą ważność w przypadku niedotrzymania podanych warunków oraz jeżeli w tym okresie infrastruktura techniczna nie zostanie wybudowana.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

22

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 §4 Kpa odstępuję się od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądania wnioskodawcy.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Głogowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2017.2222, ze zm.), inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do:
 - uzyskania w zależności od wymogów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332, ze zm.) pozwolenia na budowę, zgłoszenia budowy albo zgłoszenia wykonania robót budowlanych,
 - uzgodnienia z zarządcą drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia, o którym mowa w przedmiotowym wniosku,
 - uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub umieszczanie w nim obiektu lub urządzenia.
3. Niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowę w myśl art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332, ze zm.).
4. Przystąpienie do robót bez wymaganego zezwolenia, skutkuje nałożeniem ustawowych kar pieniężnych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2017.2222, ze zm.),

Nie pobrano opłaty skarbowej zgodnie z częścią III ust. 44 pkt. 2 kolumna 4 pkt. 9 załącznika ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 poz. 1827, ze zm.).

Informacja:

Zgodnie z art. 40 pkt. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2017.2222, ze zm.), administrator ma prawo do naliczania opłaty za zajęcie terenu stanowiący pas drogowy. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy złożyć zarządcy drogi, z co najmniej 14-to dniowym wyprzedzeniem. Wniosek powinien zawierać nazwę jednostki, cel, lokalizację, powierzchnię oraz planowany okres zajęcia odcinka pasa drogowego. Do wniosku należy dołączyć plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego z podaniem jego wymiarów. Przed przystąpieniem do robót wniosek ten należy uzupełnić o projekt zabezpieczenia miejsca robót, projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie robót (w przypadku planowanych zmian i ograniczenia ruchu) oraz harmonogram robót (w przypadku prowadzenia robót etapowo).

Załączniki:

1. Plan zagospodarowania terenu
2. Oświadczenie o udzielonej gwarancji na wykonanie robót

Otrzymują:

- 1 Pan Bernard Adamczak
Ul. Kaspra Eliana 10
67-200 Głogów
A/a

WliD.DD./Paweł Koch,
tel.: (76) 72 65 428

Ż up. Prezydenta Miasta Głogowa
INSPEKTOR

Paweł Koch

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM