



TR w/m

Nasz znak: TT-400-23/2020

Głogów, dn. 13.02.2020 r.

Dotyczy: warunków technicznych przyłączenia sieci kanalizacji sanitarnej-przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej z ul. Brzoskwiniowej do ul. Wita Stwosza

Dział Techniczny informuje, iż sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Wita Stwosza należy projektować według następujących warunków:

- sieć kanalizacji sanitarnej projektować w układzie rozdzielczym, grawitacyjnym,
- studnie kanalizacyjne na sieci projektować z kręgów betonowych o średnicy DN 1200 mm z elementów prefabrykowanych łączonych na uszczelki,
- sieć kanalizacji sanitarnej lokalizować w terenie ogólnodostępnym w lokalnych ciągach komunikacyjnych z zapewnieniem możliwości dojazdu w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych sprzętem ciężkim do wszystkich studzienek rewizyjnych,
- projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej należy włączyć do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej dn 400 zlokalizowanej w ul. Wita Stwosza (oznaczonej na załączonym planie linią koloru brązowego) do studni kanalizacyjnej F.39,
- minimalne przykrycie sieci kanalizacyjnej winno wynosić 1,40 m. i uwzględniać obciążenia dynamiczne oraz przemarzanie gruntu,
- przy projektowaniu sieci należy uwzględnić ewentualne przyszłe szkody górnicze,
- przed opracowaniem projektu (dokumentacji technicznej), koncepcję planowanej sieci należy uzgodnić w dziale TT pod względem kolizji z istniejącym i planowanym uzbrojeniem oraz w celu jej zaopiniowania,
- koncepcja winna określać stałe granice nieruchomości oraz inne rozgraniczenia terenu,
- koncepcja winna zawierać wykaz właścicieli działek, po terenach których przebiegać będzie trasa projektowanych sieci,
- opracowana dokumentacja techniczna sieci kanalizacji sanitarnej, która podlega uzgodnieniu w dziale technicznym naszego Przedsiębiorstwa, winna zawierać:
 - opis techniczny projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z informacją o zakresie i sposobie wykonywania robót budowlanych,
 - plan sytuacyjny sieci kanalizacji sanitarnej sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 - projekt zagospodarowania działki lub terenu,
 - rysunek profilu podłużnego sieci kanalizacji sanitarnej z podaniem: rzędnych terenu i osi przewodu, średnicy, materiału, długości, spadku, odległości oraz rzędnych innego uzbrojenia w miejscach kolizji z projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej,
- na etapie dokumentacji projektowej uzyskać stosowne zgody od właścicieli gruntów, po których będzie przebiegała projektowana sieć (decyzje, zgody oraz wyrys i wypis z gruntów terenów, po których przebiegać będzie projektowana sieć załączyć do projektu),

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GŁOGOWIE
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

67-200 Głogów - ul. Łąkowa 52
Biuro Obsługi Klienta: tel./fax 76 835 58 61 - tel./fax 76 835 46 42
Centrala: tel. 76 834 21 31 - fax 76 834 21 31 w. 30
Sekretariat: tel./fax 76 834 09 38
Konto: B.S. Głogów 73 864600080000 0014 0416 0001
Identyfikator: 004043874
NIP 693-00-09-317

Wysokość kapitału zakładowego
92 057 900,00 zł

Oznaczenie organu rejestrowego:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia
- Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy:
NS-REJ. KRS 0000035284

- przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym należy wystąpić do Działu Dróg Urzędu Miasta Głogowa z wnioskiem o wydanie decyzji umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ww. decyzję przedłożyć w dziale technicznym przy odbiorze częściowym,
- w terminie 7 dni przed przystąpieniem do realizacji powiadomić pisemnie dział TT celem wprowadzenia sprawowania kontroli wykonania robót zanikających (przeгляdy i odbiory techniczne częściowe) oraz robót ostatecznych (odbiór techniczny końcowy po zakończeniu budowy),
- wykonawca nie ma prawa zasypywać wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej przed przeprowadzeniem pomiarów geodezyjnych oraz dokonaniem komisijnym odbiorów technicznych częściowych (w tym prób szczelności),
- odbiór techniczny częściowy i końcowy winien odbywać się przy udziale kompetentnych przedstawicieli wszystkich zainteresowanych uczestników procesu inwestycyjnego.
- do odbioru częściowego (przed zasypką) wymagane są szkice geodezyjne (inwentaryzacja elementów podlegających zakryciu, natomiast do odbioru końcowego wymagana jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wykonane przez uprawnione jednostki geodezyjne,
- wykonaną sieć kanalizacyjną należy poddać inspekcji kamerą video,
- inwestor zadania oraz wykonawca na odbiorze końcowym winien przedłożyć:
 - dokumentację techniczną w oparciu o którą zrealizowano inwestycję, zawierającą naniesione zmiany przez projektanta (jeżeli takie wystąpią),
 - mapy sytuacyjno-wysokościowe powykonawcze w skali 1:500 zaktualizowane. Sieć kanalizacji sanitarnej naniesiona na mapie winna mieć określone rzędne wysokościowe,
 - protokoły odbiorów częściowych, inspekcji kamerą, aprobaty techniczne, certyfikaty na materiały zastosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej,
 - zgody i decyzje wydane dla tej inwestycji.
- WTP traci ważność w razie nieprzystąpienia do budowy bądź zmiany sposobu wykorzystania terenu w ciągu 2 lat od daty uzgodnienia,
- ze względu na możliwość wystąpienia kolizji planowanej sieci kanalizacji sanitarnej z innymi urządzeniami infrastruktury podziemnej projekt sieci kanalizacji sanitarnej złożyć na Naradę Koordynacyjną w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Głogowie,

Załączniki:

1. Mapa- szt.1

Otrzymują:

- ① Adresat
2. TT a/a

IS/IS

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych
Wojciech Stanicki

- PLANOWANY PRZEBIEG
KANALIZACJI

legenda:
dn 400 kanalizacje
sanitarne

Załącznik nr 1
do pisma znak
FT-400-23/2020
2 dnia 13.02.2020r.

