

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Na odtworzenie nawierzchni po usunięciu awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz robotach budowlanych wykonywanych przez PWiK w Głogowie Sp. z o.o.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie nawierzchni po usunięciu awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz robotach budowlanych wykonanych przez PWiK w Głogowie Sp. z o.o.

Ogólne wytyczne w zakresie realizacji

Postępować z odpadami powstającymi podczas wykonywania prac w sposób zgodny z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z póź.zm.) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U.2013 poz. 21 z póź. zm.)

- 1) wykonanie Przedmiotu Umowy przy dołożeniu należytej staranności i przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej oraz zgodnie ze złożoną ofertą, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami branżowymi,
- 2) Zabezpieczenie terenu i podjęcie działań naprawczych przez Wykonawcę, nastąpi natychmiast po usunięciu awarii- max 1h, natomiast w pozostałych pracach max do 24h licząc od telefonicznego zgłoszenia otrzymanego od Zamawiającego
- 3) Za zajęcie pasa drogowego przy naprawie punktowej (to jest naprawa chodnika lub jezdni) koszty ponoszone będą przez PWiK w Głogowie Sp. z o.o. do 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego naprawy nawierzchni. Natomiast powyżej 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego koszty będzie ponosił Wykonawca.
- 4) Naprawa nawierzchni musi być wykonywana z materiałów zakupionych i dostarczonych przez Wykonawcę. Roboty odtworzeniowe rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych zawartych w cenniku (załącznik do formularza ofertowego) i faktycznie wykonanych ilości potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.
- 5) Badania zagęszczenia gruntu Wykonawca winien wliczyć w cenę usługi.
- 6) W przypadku wystąpienia robót nie ujętych w asortymencie - cenniku, roboty te rozliczne będą kosztorysem powykonawczym na podstawie średnich stawek i wskaźników cenotwórczych robocizny, materiałów i sprzętu (koszty ogólne, koszty zakupu) publikowane w Sekocenbudzie za dany kwartał i faktycznie wykonane ilości,

potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

- 7) Gwarancja 60 miesięcy od dnia bezusterkowego przekazania odtworzonego terenu.
- 8) Wbudowana kostka brukowa w 100% z rozbiórki. W przypadku gdy nie będzie możliwy odzysk kostki – zakup materiału
- 9) Wykonawca zapewni podstawienie samochodu ciężarowego o tonażu min 15t do wywozu gruzu i ziemi z wykopu w trakcie usuwania awarii po telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż do 1 h.
- 10) Wykonawca we własnym zakresie:
 - a) urządzi plac budowy oraz będzie ponosił wszelkie koszty związane z infrastrukturą medialną w zakresie realizacji robót,
 - b) w trakcie realizacji robót będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały oraz niepotrzebne urządzenia na własny koszt,
 - c) przedłoży Zamawiającemu dokument potwierdzający składowanie lub zagospodarowanie odpadów,
 - d) po zakończeniu robót uporządkuje teren budowy.
- 11) Wykonawca na swój koszt każdorazowo przedstawi protokół z zagęszczenia gruntu.
- 12) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedstawi atesty na użyte materiały.
- 13) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne wypadki oraz szkody powstałe w okresie wykonywania przedmiotu umowy.