

**CENNIK**

| Lp. | Określenie robót                                                                                                                                                                                                                                                          | J.m. | Szacowane ilości* | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość w zł(netto)<br>(szacowana ilość x cena jednostkowa) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1   | Roboty ziemne(wykopy, załadunek z hałd) i rozbiórkowe wykonane koparkami/ koparko-ładowarkami z transportem urobku i materiałów rozbiórkowych samochodem samowyładowczym na miejsce składowania , wraz z zagospodarowaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami .          | M3   | 4000              |                        |             |                         |                                                             |
| 2   | Ręczne roboty ziemne (wykopy, załadunek z hałd) i rozbiórkowe z transportem urobku i materiałów rozbiórkowych samochodem samowyładowczym na miejsce składowania , wraz z zagospodarowaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami -10% całości prac ziemnych i rozbiórkowych | M3   | 400               |                        |             |                         |                                                             |
| 3   | Mechaniczne zasypanie wykopów piaskiem (wymiana gruntu) wraz z zakupem, zagęszczeniem i dostawą kruszywa.                                                                                                                                                                 | M3   | 4000              |                        |             |                         |                                                             |
| 4   | Ręczne zasypanie wykopów piaskiem (wymiana gruntu) wraz z zakupem, zagęszczeniem i dostawą kruszywa. -10% całości prac ziemnych .                                                                                                                                         | M3   | 400               |                        |             |                         |                                                             |
| 5   | Wykonanie koryta pod nawierzchnię wraz z zagęszczeniem i profilowaniem o głębokości 10cm.                                                                                                                                                                                 | M2   | 500               |                        |             |                         |                                                             |
| 6   | Wykonanie koryta pod nawierzchnię wraz z zagęszczeniem i profilowaniem za dalsze 10cm głębokości.                                                                                                                                                                         | M2   | 500               |                        |             |                         |                                                             |
| 7   | Odtworzenie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm (dolna warstwa) o grubości 30cm wraz z zakupem i dostawą kruszywa.                                                                                                                                                     | M2   | 1500              |                        |             |                         |                                                             |
| 8   | Odtworzenie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm (górna warstwa) o grubości 10cm wraz z zakupem i dostawą kruszywa.                                                                                                                                                     | M2   | 1000              |                        |             |                         |                                                             |
| 9   | Odtworzenie nawierzchni z MMA AC16W o gr 6cm wraz z przycięciem uszkodzonych krawędzi, zakupem i dostawą MMA z wytwórni i niezbędnymi pracami towarzyszącymi.                                                                                                             | M2   | 500               |                        |             |                         |                                                             |
| 10  | Odtworzenie nawierzchni z MMA AC16W o gr 6cm wraz z przycięciem uszkodzonych krawędzi , zakupem i dostawą MMA z wytwórni i niezbędnymi pracami towarzyszącymi. – dodatek za dalszy 1 cm grubości powyżej 6 cm.                                                            | M2   | 500               |                        |             |                         |                                                             |
| 11  | Odtworzenie nawierzchni z MMA AC11S o gr 6cm wraz z przycięciem uszkodzonych krawędzi, zakupem i dostawą MMA z wytwórni i niezbędnymi pracami towarzyszącymi +uszczelnienie styków .                                                                                      | M2   | 500               |                        |             |                         |                                                             |
| 12  | Odtworzenie warstwy ulepszanego podłoża- stabilizacja B – 5,0 MPa – gr. 15cm wraz z zakupem i dostawą mieszanki z wytwórni.                                                                                                                                               | M2   | 100               |                        |             |                         |                                                             |

## Nr sprawy:TR:21-19/24

|    |                                                                                                                                                                                         |    |     |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--|--|--|--|
| 13 | Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.8cm na podsypce z miału kamiennego gr 3 cm, wraz z oczyszczeniem kostki – kostka z rozbiórki.                                    | M2 | 500 |  |  |  |  |
| 14 | Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (kostka szara, kolorowa, niezależnie od wzoru) gr.8cm na podsypce z miału kamiennego gr 3 cm – kostka nowa wraz z dostawą materiału | M2 | 500 |  |  |  |  |
| 15 | Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej kamiennej gr.8-10cm na podsypce z miału kamiennego gr 3 cm, wraz z oczyszczeniem kostki – kostka z rozbiórki.                                 | M2 | 200 |  |  |  |  |
| 16 | Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej kamiennej gr.8-10 cm (kostka szara, kolorowa) na podsypce z miału kamiennego gr 3 cm – kostka nowa wraz z dostawą materiału.                  | M2 | 100 |  |  |  |  |
| 17 | Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej kamiennej gr.15-17cm na podsypce z miału kamiennego gr 3 cm, wraz z oczyszczeniem kostki – kostka z rozbiórki.                                | M2 | 100 |  |  |  |  |
| 18 | Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej kamiennej gr.15-17 cm (kostka szara, kolorowa) na podsypce z miału kamiennego gr 3 cm – kostka nowa wraz z dostawą materiału.                 | M2 | 100 |  |  |  |  |
| 19 | Odtworzenie nawierzchni betonowej z betonu B – 20 MPa gr. 20 cm wraz z zakupem i dostawą mieszanki z wytwórni.                                                                          | M2 | 50  |  |  |  |  |
| 20 | Odtworzenie nawierzchni z płyt drogowych gr 20cm bez względu na rozmiar, z oczyszczeniem, na podsypce piaskowej gr.10cm – płyty z rozbiórki                                             | M2 | 50  |  |  |  |  |
| 21 | Ułożenie krawężników betonowych 15x30 cm z wykonaniem rowka i ławy betonowej z betonu B15 MPa, oczyszczeniem krawężnika - krawężnik z rozbiórki.                                        | MB | 100 |  |  |  |  |
| 22 | Ułożenie krawężników betonowych 15x30 cm z wykonaniem rowka i ławy betonowej z betonu B15 MPa - krawężnik nowy wraz z dostawą                                                           | mb | 50  |  |  |  |  |
| 23 | Ułożenie krawężników kamiennych 20x30 cm z wykonaniem rowka i ławy betonowej z betonu B15 MPa, oczyszczeniem krawężnika - krawężnik z rozbiórki.                                        | mb | 50  |  |  |  |  |
| 24 | Ułożenie krawężników kamiennych 20x30 cm z wykonaniem rowka i ławy betonowej z betonu B15 MPa - krawężnik nowy wraz z dostawą                                                           | mb | 50  |  |  |  |  |
| 25 | Ułożenie obrzeży 30x100 cm wraz z wykonaniem rowka, wyczyszczeniem obrzeża na ławie betonowej z betonu B15 MPa – obrzeże z rozbiórki                                                    | mb | 100 |  |  |  |  |
| 26 | Ułożenie obrzeży 30x100 cm wraz z wykonaniem rowka na ławie betonowej z betonu B15 MPa – obrzeże nowe wraz z dostawą.                                                                   | Mb | 100 |  |  |  |  |
| 27 | Odtworzenie nawierzchni z płytek betonowych 35 x 35 cm gr.6cm na podsypce z miału kamiennego gr 3 cm, wraz z oczyszczeniem – płytki z rozbiórki.                                        | M2 | 150 |  |  |  |  |
| 28 | Odtworzenie nawierzchni z płytek betonowych 35 x 35 cm gr.6cm (płytki szara, kolorowa, niezależnie od wzoru) na podsypce z miału kamiennego gr 3 cm, – płytki nowe wraz z dostawą.      | M2 | 150 |  |  |  |  |
| 29 | Odtworzenie nawierzchni z płytek betonowych 50 x 50 cm gr.8cm na podsypce z miału kamiennego gr 3 cm, wraz z oczyszczeniem – płytki z rozbiórki.                                        | M2 | 100 |  |  |  |  |

Nr sprawy:TR:21-19/24

|    |                                                                                                                                                                                    |     |      |                      |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------|--|--|--|
| 30 | Odtworzenie nawierzchni z płytek betonowych 50 x 50 cm gr.8cm (płytki szara, kolorowa, niezależnie od wzoru) na podsypce z miążu kamiennego gr 3 cm, – płytki nowe wraz z dostawą. | M2  | 75   |                      |  |  |  |
| 31 | Wykonanie nawierzchni z kruszyw naturalnych łamanych 0-31,5mm gr 10 cm wraz z zakupem i dostawą kruszywa.                                                                          | M2  | 200  |                      |  |  |  |
| 32 | Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego gr 10 cm wraz z zakupem i dostawą                                                                                                    | M2  | 200  |                      |  |  |  |
| 33 | Regulacja skrzynki do Zasuw/hydrantowej wraz z robotami towarzyszącymi.                                                                                                            | szt | 30   |                      |  |  |  |
| 34 | Regulacja wpustu drogowego wraz z robotami towarzyszącymi.                                                                                                                         | Szt | 10   |                      |  |  |  |
| 35 | Regulacja wjazdu żeliwnego na studni kanalizacyjnej wraz z robotami towarzyszącymi.                                                                                                | szt | 15   |                      |  |  |  |
| 36 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką metalową.                                                                                      | mb  | 100  |                      |  |  |  |
| 37 | Odtworzenie terenów zielonych, trawników , kwietników, wraz z humusowaniem o gr. min 10cm z wysiewem trawy i odtworzeniem nasadzeń.                                                | M2  | 500  |                      |  |  |  |
| 38 | Zamiatanie i mycie nawierzchni po awariach                                                                                                                                         | M2  | 2000 |                      |  |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                    |     |      | łączna kwota netto:  |  |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                    |     |      | VAT:                 |  |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                    |     |      | łączna kwota brutto: |  |  |  |

**\*Określone w powyższej tabeli szacowane ilości poszczególnych robót mają charakter wyłącznie orientacyjny. Wykonawcy względem Zamawiającego nie przysługują żadne roszczenia, jeżeli zlecona faktyczna ilość danego rodzaju robót w okresie trwania umowy będzie niższa lub wyższa od szacowanej ilości określonych w cenniku.**

***W przypadku wystąpienia robót nie ujętych w w/w asortymencie, roboty te rozliczne będą kosztorysem powykonawczym na podstawie średnich stawek i wskaźników cenotwórczych robocizny, materiałów i sprzętu (koszty ogólne, koszty zakupu) publikowane w Sekocenbudzie za dany kwartał i faktycznie wykonane ilości, potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.***

.....  
podpis Wykonawcy