

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot robót:

Usunięcie nowych szkód po powodzi w 2024r. - pomieszczenia biurowe.

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie
67-200 Głogów ul. Łąkowa 52

Wykonawca prac:

Rodzaj robót:

budowlane

Data opracowania

: 18.12.2025

Sporządził(a):

inż. Jerzy Łuszczuk

Sprawdził(a):

INSPEKTOR NADZORU
Robót Konstruktynio-Budowlanych

Jerzy Łuszczuk
inż. Jerzy Łuszczuk
upr. bud. nr 11/84/Lw
UDŚ/BO/0788/01

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
Element robót: 1 Usunięcie szkód w pomieszcz. biurowych.		
1	KNR 401 T1202/09 Zeskrobanie starej farby powierzchnia podłogi ponad 5 m2 Obmiar : $(3.6+3.6+3.08)*0.5=$ 5,140	5,140 [m2]
2	KNR 401 T0621/03 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania do 5 m2 dwukrotne	5,140 [m2]
3	NNRNKB 2-02 1134-02 Grunтовanie podłóży preparatem powierzchnie pionowe	5,140 [m2]
4	NNRKB 202 T2013/01 Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach w pom. o pow. podłóży ponad 5 m2 gr. 3 mm jednowarstw. na ścianach na podłóży z tynku	5,140 [m2]
5	NNRNKB 2-02 1134-01 Grunтовanie podłóży preparatem powierzchnie poziome	5,140 [m2]
6	KNR 401 T1204/02 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, dwukrotne - w pokoju nr 19 i 20 Obmiar : $(4.78*2+3.08*2)*2.78=$ 43,702 $(2.94+3.9+3.6)*2.78 =$ 29,023	72,725 [m2]
7	KNR 401 T1204/01 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów, dwukrotne - w pokoju nr 19 Obmiar : $3.08*4.78=$ 14,722	14,722 [m2]
8	KNR 403 T1107/07analogia Analogia. Demontaż kanałów elektroinstalacyjnych z PCV Obmiar : $3.6+3.08+2.12=$ 8,800	8,800 [m]
9	KNR 5 T0111/04 Kanały instalacyjne z PCW kanał elektroinstalacyjny o szerokości podstawy do 130mm. - ponowny montaż kanału instalacyjnego z demontażu.	8,800 [m]
10	KNR 403 T1122/03 Demontaż gniazd wtykowych (do 63 A) natynkowych nieuszczelnionych 2 biegunowych	2,000 [szt]
11	KNR 508 T0309/04 Gniazda wtyczkowe z podłączeniem na gotowym podłóży natynkowe 2-biegunowe z uziemieniem, przykręcane, 16A, 2.5 mm2 - Ponowny montaż gniazd z demontażu.	2,000 [szt]
12	KNR 3 T0801/07 Rozbiórki posadzek zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych Obmiar : $4.78*3.08=$ 14,722	14,722 [m2]

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
13	KNRK 21 T0103/01 Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu przez szlifowanie, szlifowanie powierzchni betonowych - poziomych - o grubości 2mm	14,722 [m2]
14	KNRW 202 T1105/03 Gruntowanie podłoża. Grunt dyspersyjny o działaniu wgłębnym.	14,722 [m2]
15	KNNR 2 T1208/01 Samopoziomujące masy szlachetne wewn.budynków wylewka korygująco-wyrównująca grubość 2.0mm	14,722 [m2]
16	NNRKB 202 T1136/01 Posadzki z paneli podłogowych winylowych. - wg informacji Inwestora istniejące panele są z serii Polyflor Expona Commercial Wood Pur	14,722 [m2]
17	KNR 401 T0106/04 Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię. - panele i listwy PCV Obmiar : $14.722 \times 0.0025 + (4.78 \times 2 + 3.08 \times 2) \times 0.07 \times 0.02 =$ 0,059	0,059 [m3]
18	KNR 401 T0108/09 Wywóz gruzu Samochodami skrzyniowymi do 1 km (gruz sprzymowany)	0.059 [m3]
19	KNR 401 T0108/10 Wywóz gruzu Samochodami skrzyniowymi za każdy następny 1 km (gruz sprzymowany) na dalsze 7 km.	0,059 [m3]
20	Kalkulacja Własna Kalkulacja Własna koszt składowania/utylizacji paneli i listew z PCV	0,059 [m3]
* Zakończenie wydruku		

OSUSZANIE PO POWODZI kubaturowe i podposadzkowe

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 9-36 0303-02	Ozonowanie pomieszczeń o kubaturze 50-100 m3	pom.		
		1	pom.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 9-36 0801-01	Osuszanie obiektu o jednym pomieszczeniu przy użyciu osuszacza kondensacyjnego CORROVENTA przy kubaturze do 50 m3 zastosowano 2 urządzenia. Krotność = 2	dob.		
		14	dob.	14,000	
				RAZEM	14,000
3	KNR 9-36 0404-01	Wykorzystanie do osuszania pomieszczeń wentylatora MASTER Krotność = 2	dob.		
		14	dob.	14,000	
				RAZEM	14,000
4	KNR 9-36 0902-01	Osuszanie warstw izolacyjnych oraz jastrychu poprzez odwierty z góry, z użyciem systemu osuszania CORROVENTA z wykorzystaniem pompy ciśnieniowej oraz osuszacza adsorpcyjnego - w trybie tłoczącym - powierzchnia do 15 m2	dob.		
		14	dob.	14,000	
				RAZEM	14,000
5	KNR 9-36 0902-02	Osuszanie warstw izolacyjnych oraz jastrychu poprzez odwierty z góry, z użyciem systemu osuszania CORROVENTA z wykorzystaniem pompy ciśnieniowej oraz osuszacza adsorpcyjnego - w trybie tłoczącym - za każdy 1 m2 ponad 15 do 70 m2	dob.		
		10	dob.	10,000	
				RAZEM	10,000

