

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot robót:

Usunięcie szkód po zalaniu - trafostacja, bud. gospodarczy, bud. admin.-biurowy,
bud. warsztatowy blaszany.

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie
67-200 Głogów ul. Łąkowa 52

Wykonawca prac:

Rodzaj robót:

budowlane

Data opracowania


: 22.04.2025

Sporządził(a):

inż. Jerzy Łuszczuk

Sprawdził(a):

INSPEKTOR NADZORU
Robót Konstrukcyjno-Budowlanych


inż. Jerzy Łuszczuk
opr. bud. nr 11/84/Lw
DOŚ/BO/0788/01

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
	bez realizacji zakresu pozycja od 1 do 27	
1	KNR 401 T0701/02 Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach, do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej /cokół 0.4m +elewacja 0.1m/ Obmiar : $(6.9*2+12.32*2)*0.5=$ 19.220	19.220 [m2]
2	KNR 401 T0621/05 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania ponad 5 m2 dwukrotne	19.220 [m2]
3	KNR 401 T0726/03 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III ścian,na cegle,pustakach ceram..gazo-i pianobetonie do 5 m2	19.220 [m2]
4	NNRNKB 2-02 1134-02 Gruntowanie podłożu preparatem powierzchnie pionowe	19.220 [m2]
5	KNR 17 T2609/06 Przyklejenie jednej warstwy siatki, na ścianach.	19.220 [m2]
6	KNRK 33 T0112/03 Wykonanie tynków silikatowych, na gotowym podłożu z masy tynkarskiej o uziarn. i fakt. - 2,0mm. Obmiar : $(6.9*2+12.32*2)*0.1=$ 3.844	3.844 [m2]
7	KNRK 33 T0114/02 Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z masy tynk. o wielkości kamienia - 1,4-2,0mm Obmiar : $(6.9*2+12.32*2)*0.4=$ 15.376	15.376 [m2]
8	KNR 401 T0348/03 Rozebranie ścianek z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 cegły - obłuzowane cegły w narożniku Obmiar : $0.75*0.1=$ 0,075	0.075 [m2]
9	KNR 401 T0303/02 Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 cegły Obmiar : $0.75*0.1=$ 0,075	0,075 [m2]
10	KNR 401 T0726/01 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III ścian,loggi,balkonów na cegle,pustakach ceram..gazo-i pianobetonie do 1 m2 Obmiar : $0.75*0.2=$ 0,150	0.150 [m2]
11	KNR 401 T1204/03 Malowanie farbami lateksowymi starych tynków elewacji - dwukrotne	0.150 [m2]
12	KNR 202 T1611/02 Rusztowania ramowe warszawskie, 1-kolumnowe, wysokość rusztowania do 6 m	1.000 [szt]
13	KNR 401 T0701/05 Odbicie tynków wewnętrznych, ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej - w pomieszczeniach trafostacji Obmiar : $(5.71+3.53*2)*1.0=$ 12.770 $(11.72+1.5*2)*1.0=$ 14.720	27.490 [m2]

Przedmiot robót :Usunięcie szkód po zalaniu - trafostacja, bud. gospodarczy, bud. admin.-biurowy, - 2-
:bud. warsztatowy blaszany. PWIK - _USUNIĘCIE_SZKÓD_PO_ZALANIU

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
14	KNR 401 T0621/05 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania ponad 5 m2 dwukrotne	27,490 [m2]
15	KNR 202 T0803/03 Tynki zwykłe wewnętrzne I-III kat. wykonywane ręcznie na ścianach i słupach, kategoria tynku III	27,490 [m2]
16	NNRKB 202 T1134/02 Gruntowanie podłogi preparatami gruntującymi powierzchnie pionowe	27,490 [m2]
17	KNR 401 T1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby powierzchnia podłogi ponad 5 m2 Obmiar : 5.71*5.1+5.71*(5.1-2.0) = 46,822 3.73*2*5.1 = 38,046 11.72*5.1+11.72*(5.1-2.0)= 96,104 2.56*2*5.1 = 26,112 -27.49 = -27,490	179,594 [m2]
18	KNR 401 T1204/02 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, dwukrotne Obmiar : 5.71*5.1+5.71*(5.1-2.0) = 46,822 3.73*2*5.1 = 38,046 11.72*5.1+11.72*(5.1-2.0)= 96,104 2.56*2*5.1 = 26,112	207,084 [m2]
19	KNR 202 T1612/06 Rusztowania ramowe warszawskie, przesuwne, wysokość kolumny do 6 m - dwa pomieszczenia	2,000 [szt]
20	KNR 401 T0804/07 Zerwanie posadzki cementowej Obmiar : 5.71*3.53= 20,156	20,156 [m2]
21	KNR 202 T0607/01analogia Izolacje przeciwilgociowe i przeciwoodne z folii polietylenowej szerokiej Izolacja pozioma podposadzkowa Obmiar : 20.156+(5.71*2+3.53*2)*0.1= 22,004	22,004 [m2]
22	KNR 202 T1106/02 Posadzki cementowe zatarte na gładko gr. 25mm	20,156 [m2]
23	KNR 202 T1106/03x3,00 Posadzki cementowe -pogrubienie posadzki o 3cm	20,156 [m2]
24	KNR 712 T0101/01 Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do 3 stopnia czystości Konstrukcje pełnościenne - drzwi stalowe Obmiar : 2.63*1.66*2 = 8,732 2.5*0.83*2 = 4,150 2.4*0.92*2*2= 8,832 2.4*0.82*2 = 3,936	25,650 [m2]

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
25	KNR 712 T0204/01 Malowanie pędzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe Konstrukcje pełnościenne Farba chlorokauczukowa ogólnego stosowania	25.650 [m2]
26	KNR 712 T0213/01 Malowanie pędzlem - emalie chlorokauczukowe Konstrukcje pełnościenne Emalie chlorokauczukowe ogólnego stosowania	25.650 [m2]
27	KNRW 401 T0519/01 Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną jednokrotne pokrycie papą nawierzchniową po wyrównaniu istniejącego pokrycia - naprawa dachu po uszkodzeniach gałęziami Obmiar : 3.0*4.0= 12.000	12.000 [m2]
Element robót: 2 Budynek gospodarczy		
28	KNR 401 T0701/02 Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach, do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej - elewacja 0,5m Obmiar : (6.77*2+4.54*2)*0.5= 11.310	11.310 [m2]
29	KNR 401 T0621/05 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania ponad 5 m2 dwukrotne	11.310 [m2]
30	KNR 401 T0726/03 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III ścian, na cegle, pustakach ceram., gazo-i pianobetonie do 5 m2	11.310 [m2]
31	NNRNKB 2-02 1134-02 Gruntowanie podłożu preparatem powierzchnie pionowe	11.310 [m2]
32	KNR 17 T2609/06 Przyklejenie jednej warstwy siatki, na ścianach.	11.310 [m2]
33	KNRK 33 T0112/03 Wykonanie tynków silikatowych, na gotowym podłożu z masy tynkarskiej o uziarn. i fakt. - 2,0mm.	11.310 [m2]
34	[REDACTED] Obmiar : [REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]
36	KNR 202 T0803/03 [REDACTED]	[REDACTED]
37	NNRNKB 202 T1134/02 [REDACTED]	[REDACTED]

Przedmiot robót : Usunięcie szkód po zalaniu - trafostacja, bud. gospodarczy, bud. admin.-biurowy,
: bud. warsztatowy blaszany.

- 4-
PNIK - _USUNIĘCIE_SZKÓD_PO_ZALANIU

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
38	KNR 401 T1202/09 Zeskrobanie i zmycie starych farb z powierzchni tynków Obmiar : [REDACTED] (1,98*2,0*2+2,0*2,0*2)= 20,560	[REDACTED]
39	[REDACTED] Malowanie farbami emulsiowymi starych tynków Obmiar : [REDACTED] (2,95*2,0*2+2,0*2,0*2)= 20,560	[REDACTED]
40	[REDACTED] na podsyce piaskowej z wyp. spoin piaskiem Obmiar : [REDACTED]	[REDACTED]
41	[REDACTED] posadzka - kostka szara z demontażu, przyjęto 10% kostki nowej	[REDACTED]
42	KNR 712 T0101/01 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości Konstrukcje pełnościenne - drzwi stalowe Obmiar : 0,9*2,0*2*2= 7,200	7.200 [m2]
43	KNR 712 T0204/01 Malowanie pędzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe Konstrukcje pełnościenne Farba chlorokauczukowa ogólnego stosowania	7.200 [m2]
44	KNR 712 T0213/01 Malowanie pędzlem - emalie chlorokauczukowe Konstrukcje pełnościenne Emalie chlorokauczukowe ogólnego stosowania	7.200 [m2]
Element robót: 3 Budynek główny adm.-biurowy		
45	KNR 401 T1202/09 Zeskrobanie i zmycie powierzchni tynku mozaikowego na cokole - bud. adm.-biurowy Obmiar : 49,0*0,2= 9,800	9.800 [m2]
46	MNRNKB 2-02 1134-02 Gruntowanie podłoża preparatem powierzchnie pionowe	9.800 [m2]
47	KNR 17 T2609/06 Przyklejenie jednej warstwy siatki, na ścianach.	9.800 [m2]
48	KNRK 33 T0114/02 Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z masy tynk. o wielkości kamienia - 1,4-2,0mm	9.800 [m2]
49	[REDACTED] - opaska przy budynku Obmiar : [REDACTED]	[REDACTED]

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
50	[REDACTED]	[REDACTED]
Element robót: 4 Budynek warsztatowy blaszany.		
51	[REDACTED]	[REDACTED]
Obmiar :	[REDACTED]	
52	[REDACTED]	[REDACTED]
53	[REDACTED]	[REDACTED]
54	[REDACTED]	[REDACTED]
55	[REDACTED]	[REDACTED]
Obmiar :	[REDACTED]	
56	KNR 401 T1204/02 [REDACTED]	[REDACTED]
57	KNR 712 T0101/01 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości Konstrukcje pełnościenne - bramy stalowe Obmiar : $3.8*2.8*2+3.0*3.5*2+0.9*2.0*2+3.8*2.8*2=$ 67,160	67,160 [m2]
58	KNR 712 T0204/01 Malowanie pędzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe Konstrukcje pełnościenne Farba chlorokauczukowa ogólnego stosowania	67,160 [m2]
59	KNR 712 T0213/01 Malowanie pędzlem - emalie chlorokauczukowe Konstrukcje pełnościenne Emalie chlorokauczukowe ogólnego stosowania	67,160 [m2]
60	KNR 401 T1202/09 Zeskrobanie i zmycie powierzchni tynku mozaikowego na cokole - bud. warsztatowy Obmiar : $(5.11*2+17.91*2)*0.6-(3.8+3.0+0.9+3.8)*0.6=$ 20,724	20,724 [m2]
61	NNRNKB 2-02 1134-02 Gruntowanie podłogi preparatem powierzchnie pionowe	20,724 [m2]

Lp	O P I S	PRZEDMIAR
62	KNR 17 T2609/06 Przyklejenie jednej warstwy siatki, na ścianach.	20.724 [m2]
63	KNRK 33 T0114/02 Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z masy tynk. o wielkości kamienia - 1.4-2.0mm	20.724 [m2]
64	KNR 401 T0108/09 Wywóz gruzu Samochodami skrzyniowymi do 1 km (gruz sprzymowany) - dotyczy całego kosztorysu Obmiar [redacted] 11.31*0.025 [redacted] = 0,28 [redacted]	[redacted] [m3] 0,28
65	KNR 401 T0108/10 Wywóz ziemi i gruzu Samochodami skrzyniowymi za każdy następny 1 km (gruz sprzymowany) na dalsze 7 km.	[redacted] [m3] 0,28
66	Kalkulacja Własna Kalkulacja Własna koszt składowania gruzu	[redacted] [m3] 0,28
* Zakończenie wydruku		