

WSPORNIKI RUR:
OBEJMY SA UJETE WRAZ Z RURAMI W ODPOWIEDNICH POZ. W S
OBEJMY DO PRZYSPAWANIA DO WSPORNIKOW PODCZAS MONTAZ
RURY PCV MONTOWANE NA SCIANIE / PODLODZE PRZY POMOCY

WSPORNIK TYP 1, POZ. 960:
WSPORNIK MOCOWANY DO SCIANY, RURY DN40-DN100, OH18N9

WSPORNIK TYP 2, POZ. 965:
WSPORNIK MOCOWANY DO SCIANY, RURY DN150-DN250, OH18N9

WSPORNIK TYP 3, POZ. 970:
WSPORNIK MOCOWANY DO PODLOGI, RJRY DN80-DN250, OH18N9

WSPORNIK TYP 4, POZ. 975:
WSPORNIK MOCOWANY DO DACHU, RURY DN40-DN150, OH18N9

WSPORNIKI TYP 1,2,3,4, PATRZ RYS. 1-990
WSPORNIKI DOPASOWANE NA MONTAZU

ODLEGLOSCI POMIEDZY WSPORNIKAMI:
RURY DN32, PVC, OSIE MAX 900 mm
RURY DN40-65, OH18N9, OSIE MAX 3000 mm
RURY DN80-125, OH18N9, OSIE MAX 4000 mm
RURY DN150-250, OH18N9, OSIE MAX 6000 mm

MOCOWANIE WSPORNIKOW W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH: OH
MOCOWANIE WSPORNIKOW W POMIESZCZENIACH SUCHYCH: STAL

PRZEJSCIA SZCZELNE RUR W BETONIE ZABETONOWAC PO MONT.

RZUT PARTERU RYS. F1-650
PRZEKROJE A-A, B-B RYS. 1-652
PRZEKROJE C-C, D-D RYS. 1-653
PRZEKORJE E-E, F-F RYS. 1-654
PRZZEKROJE G-G, H-H, I-I RYS. F1-655
SZCZEGOLY RYS. 1-656

PURAC
LUND, Tel. +46 46-199900, Fax -199919
KRAKOW, Tel. +48 12-634 18 02, Fax -632 52 30
GDANSK, Tel. +48 58-344 75 10, Fax -344 75 11

Kierownik zespołu	Opracował	Projektował
MATS HELANDER	PA	PA
Data	Sprawdził	
1999-01-20	LO	

RYSUNEK
GLOGOW
OCZYSZCZALNIA SCIE
BUDYNEK GOSP. OSA
RZUT PIETRA
WYPOSAZENIE
Skala 1:50
Numer projektu 15017

EKOFINN-POL Sp. z o.o., ul. Leśna 12, 80-297 Banino, tel. 058-684-87-03			
Obiekt	**INSTALACJA DEZODORYZACJI - PRASA, ZAGĘSZCZACZ i ZB. OSADU**		
Adres	**GŁOGÓW DZ. NR 31/4**		
Tytuł rysunku	**RZUT INSTALACJI**		
Inwestor	**PWiK w Głogowie** **ul. Łąkowa 52** **67-200 GŁOGÓW**	Stadium	**PB**
			Data 06.2012
Projektował	**ŁUKASZ SZEWCZULAK** POM/0238/POOS/11	Podpis	Skala 1:40
Sprawdził	**ADAM SPISAK** POM/0042/POOS/11	Podpis	Rysunek nr 2a