


LEGENDA:

 Nowoprojektowane elementy i zamurowania otworów.

 Ściany istniejące.

..... Istniejące tynki i malowania – do oczyszczenia, odłuszczenia,

**P1** POSADZKA CHEMOODPORNA

OPCZNO płytki klinkierowe – Simple red strukturalny 3–d, R10, 30x30cm  
BOTAMENT EF 500 – Żywiczna zaprawa do klejenia i spoinowania płytek  
Posypka z piasku kwarcowego suszonego ognioowo, uziarnienie 1–2 mm  
BOTAMENT RA 170 – Żywiczna powłoka epoksydowa izolacyjna chemooodporna  
BOTAMENT E 120 – Żywica do gruntowania podłoża  
Istniejąca posadzka łostryko – przygotowanie podłoża

USZCZELNIENIE

BOTAMENT SF 400 – Trwale elastyczna, chemooodporna masa uszczelniająca do spoin  
BOTAMENT P 400 – Podkład pod masę wypełniającą BOTAMENT SF 400


**S1** ŚCIANA CHEMOODPORNA Z PŁYTEK DO WYSOKOŚCI 218cm

OPCZNO płytki klinkierowe – Simple sand 30x30cm  
BOTAMENT EF 500 – Żywiczna zaprawa do klejenia i spoinowania płytek  
Posypka z piasku kwarcowego suszonego ognioowo, uziarnienie 1–2 mm  
BOTAMENT RA 170 – Żywiczna powłoka epoksydowa izolacyjna chemooodporna  
BOTAMENT E 120 – Żywica do gruntowania podłoża  
Istniejąca ściana tynkowana – przygotowanie podłoża

**S3** ŚCIANA POWYŻEJ WYSOKOŚCI 218cm i SUFIT

TEKNOS Trend 7 – Akrylowa farba lateksowa – biała  
TEKNOS Silora Mikrodispers – Dyspersyjny środek gruntujący  
BOTAMENT M 57 – szpachla drobnoziarnista dla wygładzenia  
BOTAMENT M 100 – zaprawa wyrównująca 3–50mm w jednoltn cyklu roboczym  
Istniejąca ściana tynkowana – przygotowanie podłoża

RZUT POZIOMY



RZUT POSADZKI




płytki klinkierowe

RZUT ŚCIANY

płytki klinkierowe/farba lateks

RZUT SUFITU

Oświetlenie wg projektu wykonawczego branży elektrycznej




Uwagi! PŁYTKI TEJ SAMEJ GRUPY WYMIAROWEJ

Ul. W. Łokietka 9/3, 67-200 Głogów. Tel. 608594496 tel/fax 76 852-70-80, e-mail: proma-bud@wp.pl			
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA <b>PROMA-BUD</b> Adam Mordarski		Branża: BUDOWLANA ARCHITEKTURA	Nr rys. Skala: <b>W8</b> 1:50
Obiekt:	Budynek warsztatowo-magazynowy	Stadium:	Data:
Lokalizacja:	Serby, Gm. Głogów, Dz: 666/4	P.B.	11.2012
Nazwa rysunku:	POSADZKA SUFIT TYNKI kolorystyka pomieszczenie 08	Nr proj. 2802.2012.01	Revizja: R 00
Projektant:	mgr inż Adam Mordarski	BR: Budowlana	74/DOS/10
Asyent:	Łukasz Kosmowski	spec. konstr.-bud.	

PLAN SYTUACYJNY

SKALA 1:200



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI	
Pu - 24,50m²	powierzchnia użytkowa
Mogazyn chemiczny	podłoga chemooodporna

UWAGA:

- Elementy nieuwzględnione w projekcie należy uzgodnić z inwestorem.
- Rysunek rozpatrywać w całości z pozostałg częścig opracowania.
- Szczegóły poszczegolnych rozwiązań zgodnie z wytycznymi producenta.