P1 Wykładzina Tarkett na warstwie samopoziomującej
Podkład betonowy posadzkowy 6 cm
Styropian EPS200 gr. 12cm
Izolacja pozioma p.w. 2 x papa
Płyta fundamentowa żelbet. 25cm
Izolacja pozioma p.w.
Podbudowa z chudego betonu gr. 10cm z ostrogami

D1 Papa termozgrzewanla dwuwarstw. 5,2mm
Deskowanie (płyta OSB 28mm)
Belka stropowa drewn. C30 12x20cm
Wełna mineralna 18+10cm
Paroizolacja z folii PE
Pustka instalacyjna (rewizyjna 50-100cm
Sufit podwieszany systemowy kaseton 60x60cm



G1 Podbudowa z chudego betonu C8/16 gr. 10cm z ostrogami
Grunt wymieniony (pospółka) zagęszczana Is= 0,98, 1,50m
Warstwa separująca stabilizacja Rm 2,5-5,0 MPa, 15cm
Zagęszczony mechanicznie grunt rodziny nasypowy

Głogów, ul. Grodzka 4, Tel. 608594496 tel/fax 76 852-70-80, www.proma-bud.pl, biuro@proma-bud.pl
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA PROMA-BUD ADAM MORDARSKI

Branża:	Nr rys.	Skala:
BUDOWLANA	A6	1:50

Obiekt:	Budynek Socjalno - Warsztatowy Rozbudowa z przebudową	Proj. nr 1216/2016.0125/PB	
		Stadium:	Data:
Lokalizacja:	M.Głogów, Obr. 0001 Nadodrze, dz: 31/4	P.B.	06.2016
Nazwa rysunku:	PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B	Upr. bud.	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Barbara Mikołajczak	95/79/Zg spec.architektoniczna	
Projektant:	mgr inż. Adam Mordarski	74/DOŚ/10 spec. konstr.bud.	