



**P1** Wykładzina Tarkett na warstwie samopoziomującej  
Podkład betonowy posadzkowy 6 cm  
Stropian EPS200 gr. 12cm  
Izolacja pozioma p.w. 2 x Papa  
Płyta fundamentowa żelbet. 25cm  
Izolacja pozioma p.w.  
Podbudowa z chudego betonu gr. 10cm z ostrogami

**D1** Papa termozgrzewalna dwuwarstw. 5,2mm  
Deskowanie (płyta OSB 28mm)  
Belka stropowa drewn. C30 12x20cm  
Wełna mineralna 18+10cm  
Paroizolacja z folii PE  
Pusta instalacyjna (rewizyjna 50-100cm  
Sufit podwieszany systemowy kaseton 60x60cm



Głogów, ul. Grodzka 4, Tel. 608594496 tel/fax 76 852-70-80, www.proma-bud.pl, biuro@proma-bud.pl			
 AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA <b>PROMA-BUD</b> Adam Mordarski	Branża:		Nr rys.
	BUDOWLANA		A5
Obiekt:	Budynek Socjalno - Warsztatowy		Proj. nr 1216/2016.0125/PB
Lokalizacja:	M.Głogów, Obr. 0001 Nadodrże, dz. 31/4	Stadium:	Data:
Nazwa rysunku:	PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A	Upr. bud.	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Barbara Mikołajczak	95/79/28 spec. architektoniczna	
Projektant:	mgr inż. Adam Mordarski	74/DOŚ/10 spec. konstr. bud.	